

Serviço: PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, **FCK 20MPA**, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, COMP.02 INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO



BASE SETOP-MG_AGOSTO2023 / SERVIÇO- ED-9320

(A) Equipamento	Código	Ut. Pr	Ut. Impr	VI.Hr.Pro d.	VI.Hr.Imp.	Consumo	Custo Horário
						(A) Total:	0,00
(B) Mão-de-obra	Código	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário
						(B) Total:	0,00
Custo Horário da Execução (A) + (B) 0,00							
(D) Produção da equipe 1,0000							
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (D)							0,00
(F) Materiais		Código	Unid.	Consumo		Custo unitário	Custo
CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 20,0MPA BRITA: 0 E 1 SLUMP: 60+-10)		MATED- 9040	M3	0,1000000		545,17	54,51
TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM TRAMA: 100X100MM TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR PESO: 2,20KG/M2)		MATED- 29524	M2	1,1000000		21,31	23,44
						(F) Total:	77,95
(G) Serviços		Código	Unid.	Consumo		Custo unitário	Custo
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		ED- 50381	HR	0,5000000		27,45	13,72
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)		ED-50619	M2	1,0000000		13,19	13,19
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		ED-50367	HR	1,0000000		19,76	19,76
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ- MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO		ED-48324	M3	0,1000000		105,54	10,55
						(G) Total:	57,22
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)							135,17