



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039640-88/2017	Nº SICONV 855337/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE	MUNICÍPIO / UF JOÃO MONLEVADE/MG	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE-MG									244.480,42	
1.			REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO					-	244.480,42	
1.1.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	34.248,28	
1.1.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40	321,47	BDI 1	393,70	2.519,68	RA
1.1.0.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	480,29	BDI 1	588,21	3.529,26	RA
1.1.0.3.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	280,66	9,02	BDI 1	11,05	3.101,29	RA
1.1.0.4.	SINAPI-I	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2/MES	561,32	3,99	BDI 1	4,89	2.744,85	RA
1.1.0.5.	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	373,30	48,89	BDI 1	59,88	22.353,20	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					-	7.468,32	
1.2.0.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	21,69	88,82	BDI 1	108,78	2.359,44	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,67	37,99	BDI 1	46,53	124,24	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	37,07	8,64	BDI 1	10,58	392,20	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	123,67	1,22	BDI 1	1,49	184,27	RA
1.2.0.5.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,42	36,39	BDI 1	44,57	18,72	RA
1.2.0.6.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	229,67	2,16	BDI 1	2,65	608,63	RA
1.2.0.7.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	192,60	15,35	BDI 1	18,80	3.620,88	RA
1.2.0.8.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00	8,14	BDI 1	9,97	109,67	RA
1.2.0.9.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,72	6,11	BDI 1	7,48	50,27	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	98,06	
1.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,47	54,47	BDI 1	66,71	98,06	RA
1.4.			ESTRUTURAS PARA VEDAÇÃO E DIVISA					-	8.042,75	
1.4.0.1.	SINAPI	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	49,52	36,00	BDI 1	44,09	2.183,34	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039640-88/2017	Nº SICONV 855337/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE	MUNICÍPIO / UF JOÃO MONLEVADE/MG	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE-MG									244.480,42	
1.4.0.2.	SINAPI	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,55	328,10	BDI 1	401,82	1.024,64	RA
1.4.0.3.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	22,28	84,67	BDI 1	103,70	2.310,44	RA
1.4.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	201,29	7,31	BDI 1	8,95	1.801,55	RA
1.4.0.5.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,06	9,69	BDI 1	11,87	83,80	RA
1.4.0.6.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,97	11,35	BDI 1	13,90	638,98	RA
1.5.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					-	4.247,08	
1.5.1.			INSATALAÇÕES SANITÁRIAS					-	1.184,98	
1.5.1.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,00	13,44	BDI 1	16,46	65,84	RA
1.5.1.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,12	19,53	BDI 1	23,92	289,91	RA
1.5.1.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,56	37,63	BDI 1	46,09	578,89	RA
1.5.1.4.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	5,51	BDI 1	6,75	27,00	RA
1.5.1.5.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	11,86	BDI 1	14,52	58,08	RA
1.5.1.6.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	13,54	BDI 1	16,58	33,16	RA
1.5.1.7.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	30,29	BDI 1	37,10	74,20	RA
1.5.1.8.	SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	17,21	BDI 1	21,08	21,08	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039640-88/2017	Nº SICONV 855337/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE	MUNICÍPIO / UF JOÃO MONLEVADE/MG	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE-MG									244.480,42	
1.5.1.9.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,59	BDI 1	9,30	18,60	RA
1.5.1.10.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,44	BDI 1	9,11	18,22	RA
1.5.2.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	3.062,10	
1.5.2.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	87,50	15,29	BDI 1	18,73	1.638,88	RA
1.5.2.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	10,93	BDI 1	13,39	160,68	RA
1.5.2.3.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	6,31	BDI 1	7,73	170,06	RA
1.5.2.4.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	8,75	BDI 1	10,72	32,16	RA
1.5.2.5.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	9,12	BDI 1	11,17	111,70	RA
1.5.2.6.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	13,90	BDI 1	17,02	34,04	RA
1.5.2.7.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	13,68	BDI 1	16,75	16,75	RA
1.5.2.8.	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	9,08	BDI 1	11,12	33,36	RA
1.5.2.9.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	4,47	BDI 1	5,47	5,47	RA
1.5.2.10.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	47,90	BDI 1	58,66	117,32	RA
1.5.2.11.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	95,76	BDI 1	117,28	234,56	RA
1.5.2.12.	SINAPI	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	207,04	BDI 1	253,56	507,12	RA
1.6.			REVESTIMENTOS					-	131.233,06	
1.6.1.			PISOS					-	90.532,79	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039640-88/2017	Nº SICONV 855337/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE	MUNICÍPIO / UF JOÃO MONLEVADE/MG	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE-MG									244.480,42	
1.6.1.1.	SINAPI	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	1.320,66	5,50	BDI 1	6,74	8.901,25	RA
1.6.1.2.	PMJM	COMPO1	POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO	M2	1.651,65	4,68	BDI 1	5,73	9.463,95	RA
1.6.1.3.	SINAPI-I	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	132,13	238,42	BDI 1	291,99	38.580,64	RA
1.6.1.4.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	132,13	24,23	BDI 1	29,67	3.920,30	RA
1.6.1.5.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	2,23	19,36	BDI 1	23,71	52,87	RA
1.6.1.6.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	37,07	27,64	BDI 1	33,85	1.254,82	RA
1.6.1.7.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	37,07	29,43	BDI 1	36,04	1.336,00	RA
1.6.1.8.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	1.493,95	0,31	BDI 1	0,38	567,70	RA
1.6.1.9.	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	M2	66,69	323,91	BDI 1	396,69	26.455,26	RA
1.6.2.			TETOS						-	5.703,66
1.6.2.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	123,67	37,66	BDI 1	46,12	5.703,66	RA
1.6.3.			PAREDES						-	34.996,61
1.6.3.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM CÔLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	157,81	6,07	BDI 1	7,43	1.172,53	RA
1.6.3.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	157,81	27,53	BDI 1	33,72	5.321,35	RA
1.6.3.3.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2,69	27,16	BDI 1	33,26	89,47	RA
1.6.3.4.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	157,81	57,41	BDI 1	70,31	11.095,62	RA
1.6.3.5.	PMJM	COMPO2	CHAPISCO COM BRIT FINA 1:2:3 CIMENTO	M2	323,14	8,69	BDI 1	10,64	3.438,21	RA
1.6.3.6.	PMJM	COMPO3	REVESTIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	106,47	106,44	BDI 1	130,36	13.879,43	RA
1.7.			PINTURA						-	15.414,29



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039640-88/2017	Nº SICONV 855337/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE	MUNICÍPIO / UF JOÃO MONLEVADE/MG	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE-MG									244.480,42	
1.7.0.1.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	186,55	9,23	BDI 1	11,30	2.108,02	RA
1.7.0.2.	SINAPI	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIADO).	M2	142,16	16,20	BDI 1	19,84	2.820,45	RA
1.7.0.3.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016	M2	727,25	10,99	BDI 1	13,46	9.788,79	RA
1.7.0.4.	SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	37,80	15,06	BDI 1	18,44	697,03	RA
1.8.			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS EXTRAS					-	22.854,67	
1.8.0.1.	PMJM	COMPO7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 0,90	UNID	8,00	448,64	BDI 1	549,45	4.395,60	RA
1.8.0.2.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	36,80	206,24	BDI 1	252,58	9.294,94	RA
1.8.0.3.	SINAPI	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	4,20	207,48	BDI 1	254,10	1.067,22	RA
1.8.0.4.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	0,50	1.158,50	BDI 1	1.418,81	709,41	RA
1.8.0.5.	PMJM	COMPO4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETARIO EM TUBO GALVANIZADO 3/4" CHUMBADO NO PISO	ML	24,00	61,03	BDI 1	74,74	1.793,76	RA
1.8.0.6.	PMJM	COMPO5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESAS DE CONCRETO	UNID.	3,00	517,23	BDI 1	633,45	1.900,35	RA
1.8.0.7.	PMJM	COMPO6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO	UNID	8,00	207,10	BDI 1	253,64	2.029,12	RA
1.8.0.8.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.358,92	BDI 1	1.664,27	1.664,27	RA
1.9.			LOUÇAS E METAIS					-	3.031,26	
1.9.0.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	188,55	BDI 1	230,92	923,68	RA
1.9.0.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	182,68	BDI 1	223,73	1.342,38	RA
1.9.0.3.	SINAPI	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	486,55	BDI 1	595,88	595,88	RA
1.9.0.4.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	34,56	BDI 1	42,33	169,32	RA
1.10.			JARDINAGEM					-	7.872,21	
1.10.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	880,56	7,30	BDI 1	8,94	7.872,21	RA
1.11.			LIMPEZA DE OBRA					-	6.151,55	
1.11.0.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.021,86	2,09	BDI 1	2,56	5.175,96	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039640-88/2017	Nº SICONV 855337/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE	MUNICÍPIO / UF JOÃO MONLEVADE/MG	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE-MG									244.480,42	
1.11.0.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	524,51	1,52	BDI 1	1,86	975,59	RA
1.12.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	3.818,89	
1.12.0.1.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	11,28	BDI 1	13,81	82,86	RA
1.12.0.2.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00	12,03	BDI 1	14,73	147,30	RA
1.12.0.3.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	19,01	BDI 1	23,28	139,68	RA
1.12.0.4.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	58,45	BDI 1	71,58	429,48	RA
1.12.0.5.	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	126,49	BDI 1	154,91	619,64	RA
1.12.0.6.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	19,17	BDI 1	23,48	281,76	RA
1.12.0.7.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	21,69	BDI 1	26,56	318,72	RA
1.12.0.8.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	18,16	BDI 1	22,24	222,40	RA
1.12.0.9.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00	53,80	BDI 1	65,89	658,90	RA
1.12.0.10.	SINAPI	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	346,86	BDI 1	424,80	424,80	RA
1.12.0.11.	SINAPI	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	402,83	BDI 1	493,35	493,35	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039640-88/2017	Nº SICONV 855337/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE	MUNICÍPIO / UF JOÃO MONLEVADE/MG	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE-MG									244.480,42

JOÃO MONLEVADE/MG

Local

terça-feira, 5 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR

CREA/CAU: 80199/D

ART/RRT: 4695271

RECURSO
←