COMPOSIÇÕES

OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL
ENDEREÇO	RUA DO ANDRADE, JOÃO MONLEVADE
REFERÊNCIA	SETOP ABRIL 2022, SINAPI JUNHO 2022, SUDECAP MAIO 2022

JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL
Administração 2021-2024

Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento

COMPOSIÇÕES-01

REF.:

FIXAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS

ITEM	REFERÊNCIA SETOP	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNI	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO	BDI %	CUSTO UNITÁRIO FINAL
4.3		**SERVIÇOS**							
	ED-13852	CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (DIÂMETRO DO FURO: 8MM)	MATED11377	UNI	0,61	0,3	0,18	24,64%	R$ 0,04
	ED-13852	GANCHO CHATO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS (COMPRIMENTO: 100MM)	MATED11379	UNI	3	1,58	4,74	24,64%	R$ 1,17
	ED50380	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED50380	HORA	0,4	25,03	10,01	24,64%	R$ 2,47
	ED50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED50367	HORA	0,8	19,76	15,81	24,64%	R$ 3,90
		PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
									R$ 7,57

SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN:78687179634

Assinado de forma digital por SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN:78687179634
Dados: 2023.06.29 10:08:10 -03'00'