PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Setor de Engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NA FONTE DA PRAÇA DO POVO	**DATA: 15/09/2021**
LOCAL: AV. WILSON ALVARENGA - PRAÇA DO POVO	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SETOP CENTRAL JUL/21, SEM DESONERAÇÃO, COM ISS=5%	**( ) DIRETA** / **(X) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES	**BDI 22,88%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	DEM-CON-030	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	1,24	139,77	171,75	212,97
2	EST-GRO-010	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS,RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL	M3	1,24	2119,35	2.604,26	3.229,28
3	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	KG	972,30	13,88	17,06	16.587,44
4	EST-FOR-015	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	M2	55,97	53,25	65,43	3.662,12
5	EST-CON-080	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,06	460,98	566,45	3.432,69
6	IMP-ASF-005	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E =4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	45,70	57,86	71,10	3.249,27
						TOTAL	**30.373,77**

DILERMANDO DE ARANDA LIMA:76477274604

Assinado de forma digital por DILERMANDO DE ARANDA LIMA:76477274604
Dados: 2021.09.28 14:01:45 -03'00'

ENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA

49.378/D
CREA-MG