

PROPOSTA

CONVITE Nº. 02/2021

Proposta que faz a empresa Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ 10.707.469/0001-19, estabelecida à rua José de Melo, nº 47, José Elói João Monlevade -MG para atendimento do objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MURO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA CAXAMBU, BAIRRO LOURDES**, conforme memorial descritivo, planilha quantitativa e cronograma físico-financeiro, o valor de R\$ 15.506,18 (quinze mil, quinhentos e seis reais e dezoito centavos).

A validade da presente proposta é de 30(trinta) dias corridos contados da data da abertura da proposta.

O prazo de execução, conforme cronograma físico-financeiro em anexo é de 02 (dois) meses.

Informo que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionados aos serviços, inclusive aqueles decorrentes de impostos, seguros, transportes e encargos sociais.

João Monlevade, 27 de abril de 2021.


Raimundo Nonato Souza
Representante Legal

10.707.469/0001-19


Construtora Souza & Cia Ltda

Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG

(31)3851-8663

contatos.construsouza@gmail.com

Rua José de Melo, 47, José Elói - João Monlevade/MG





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUTORA SOUZA E CIA LTDA

OBRA: EXECUÇÃO DE MURO E DRENAGEM								
END.: Rua Caxambo, bairro Lourdes, João Monlevade - MG.								
REF.: SET/SETOP 2020 Sem Desoneração								
OBS.: Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas						DIRETA ()	INDIRETA ()	DATA 27/04/2021
						BDI	22,90%	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	ACORDÃO 2622/2013 TCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23%	UNID	1	R\$ 723,95	R\$ 904,86	904,86	
						SUBTOTAL	R\$ 904,86	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAPISOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIPECIDA COM METALON 20 X 20, SUPOSTO EM SUPORTE AJUSTADO DIRETAMENTE	Unid	1,00	R\$ 1.092,10	R\$ 1.341,10	R\$ 1.341,10	
2.2	ID-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)METROS COMPRIMENTO (2,3)METROS LARGURA E (2,5)METROS ALTURA (07) INTERNA, INCLUSIVE LICITAÇÃO E INSTALAÇÃO INTERNA	Mês	2,00	R\$ 613,21	R\$ 752,14	R\$ 1.506,28	
2.3	IIO-CON-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	Unid	1,00	R\$ 680,00	R\$ 835,04	R\$ 835,04	
2.4	IIO-SAN-005	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	Mês	2,00	R\$ 515,00	R\$ 632,42	R\$ 1.264,84	
						SUBTOTAL	R\$ 4.947,26	
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÃO								
3.1	TER-ESC-015	ESCOVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	18,75	R\$ 3,30	R\$ 4,05	R\$ 75,94	
3.2	TER-APL-010	AFILAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2	16,50	R\$ 8,85	R\$ 10,87	R\$ 179,36	
3.4	TER-REA-010	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	13,64	R\$ 31,44	R\$ 38,61	R\$ 526,64	
3.5	DEM-ALV-005	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	0,72	R\$ 31,44	R\$ 38,61	R\$ 27,80	
3.6	DEM-CON-005	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	0,56	R\$ 218,93	R\$ 268,95	R\$ 150,56	
						SUBTOTAL	R\$ 960,30	
4 DRENAGEM								
4.1	DRE-TUB-060	FORNECIMENTO,ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PAI D = 300 MM	M	15,20	R\$ 51,06	R\$ 62,70	R\$ 940,50	
4.2	DRE-CON-005	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	1,05	R\$ 353,55	R\$ 434,16	R\$ 455,87	
4.3	DKR-POÇ-005	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	Unid	1,00	R\$ 1.321,89	R\$ 1.623,28	R\$ 1.623,28	
4.5	DRE-BOC-010	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	Unid	2,00	R\$ 829,20	R\$ 1.018,26	R\$ 2.036,52	
4.6	RD-40647	SARJETA DE CONCRETO LARGURA = 50CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	12,00	R\$ 32,92	R\$ 40,42	R\$ 485,16	
4.7	PIS-CIM-035	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA,TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.50MM, ACABAMENTO DESMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	M2	10,50	R\$ 54,27	R\$ 66,64	R\$ 699,71	
						SUBTOTAL	R\$ 6.241,05	
5 MURO DE DIVIDA								
5.1	ALV-BLO-025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	10,50	R\$ 43,08	R\$ 52,90	555,45	
5.2	SEE-EST-005	FILAR EM CONCRETO APARENTE 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M3	0,24	R\$ 1.972,89	R\$ 2.422,71	581,45	
5.3	AUX-VIG-005	VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2-4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M3	0,63	R\$ 1.528,93	R\$ 1.877,53	1.182,84	
5.4	ED-9075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS.	M2/Mês	3,60	R\$ 3,75	R\$ 4,61	16,60	
						SUBTOTAL	R\$ 2.336,34	
6 TRANSPORTE								
6.1	TRA-CAM-015	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3 x KM	9,59	R\$ 3,33	R\$ 4,09	R\$ 39,22	
						SUBTOTAL	R\$ 39,22	
7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
7.1	MOB-DES-020	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL	UNIDADE	1,00	61,72	77,15	77,15	
						SUBTOTAL	R\$ 77,15	
TOTAL DO CUSTO DA OBRA:							R\$ 15.506,19	


CONSTRUTORA SOUZA E CIA LTDA

10.707.469/0001-19

Construtora Souza & Cia Ltda

Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG

Handwritten notes and signatures in the right margin.

FL: ÚNICA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			 CONSTRUTORA SOUZA E CIA LTDA			
OBRA:		OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E DRENAGEM RUA CAXAMBU, BAIRRO LOURDES						
PRAZO		02 Meses			DATA : 27/04/2021			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	mês-1	mês-2	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	904,86	5,84	50,00%	50,00%	904,86	100%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.947,26	31,91	50,00%	50,00%	9.894,52	100%	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÃO	960,30	6,19	70,00%	30,00%	960,30	100%	
4	DRENAGEM	6.241,05	40,25	40,00%	60,00%	6.241,05	100%	
5	MURO DE DIVIDA	2.336,34	15,07	50,00%	50,00%	4.672,68	100%	
6	TRANSPORTE	39,22	0,25	10,00%	90,00%	39,22	100%	
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	77,15	0,50	50,00%	50,00%	154,30	100%	
TOTAL		15.506,18	56,07	7.305,36	8.200,82	15.506,18	100,00%	
% MENSAL				47,11%	52,89%		100,00%	
ACUMULADO				47,11%	100,00%		100,00%	

10.707.469/0001-19

Construtora Souza & Cia Ltda

Rua José de Melo, 47
 José Elói - CEP 35.930-219
 João Montevade - MG



Assinatura

Assinatura

Assinatura

COMPOSIÇÃO DE CUSTO
CONSTRUTORA SOUZA E CIA LTDA

OBRA: EXECUÇÃO DE MURO E DRENAGEM		DATA 27/04/2021			
END.: Rua Caxambu, bairro Lourdes, João Monlevade - MG,					
REF.: SET/SETOP 2020 Sem Desoneração					
OBS.: Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	ACORDÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA 2622/2013 TCU PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23%	UNID			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID			R\$ 1.092,10
MAT.	00999.0.0.13 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO	UN	1,00000	720,00	R\$ 720,00
MAT.	05060.3.20.7 PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)	KG	0,05630	8,26	R\$ 0,47
MAT.	06062.3.2.1 PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" / TIPO DE MADEIRA: CEDRO)	M	31,50000	6,24	R\$ 196,56
SER.CG	MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,75000	13,39	R\$ 90,38
SER.CG	MAO-OFC-020 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50000	18,82	R\$ 84,69
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE(6)METROS COMPRIMENTO,(2,3)METROS LARGURA E (2,5)METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS.	MÊS			R\$ 613,31
MAT.	00012.1.1.3 CADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM BRAÇO, ESTRUTURA DE METALON	UNID	0,08	R\$ 40,00	R\$ 3,33
MAT.	00012.1.1.7 ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 170 X 72 X 40 CM	UNID	0,02	R\$ 272,45	R\$ 4,54



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EQ.LOC	ORÇAMENTO	CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,82 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO	MÊS	1,00	R\$ 603,47	R\$ 603,47
MAT.	99900.3.372	LÂMPADA FLUORESCENTE TLDRS 32/ 84-32W-G13	UNID	0,33	R\$ 5,89	R\$ 1,96
2.3	IIO-CON-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UNID			R\$ 680,00
EQ.LOC	55500.1.48	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1,00000	680,00	R\$ 680,00
2.4	IIO-SAN-005	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS			R\$ 515,00
EQ.LOC	55500.1.58	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	1,00000	515,00	R\$ 515,00
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÃO				
3.1	TER-ESC-015	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³			R\$ 3,30
EQ.LOC	55500.1.245	PÁ-CARREGADEIRA SOBRE PNEUS, DIESEL, POTÊNCIA 177 HP	H	0,01800	124,17	R\$ 2,24
EQ.LOC	55500.1.5	TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T * (INCL MANUT/OPERACAO)	H	0,00890	119,08	R\$ 1,06
3.3	TER-API-010	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M²			R\$ 8,85
EQ.LOC	55500.1.7	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)	H	0,07	R\$ 2,25	R\$ 0,16
SER.CG	MAO-AJD-040	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	R\$ 14,76	R\$ 8,69
3.4	TER-REA-010	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M³			R\$ 31,44
EQ.LOC	55500.1.7	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)	H	0,33	R\$ 2,25	R\$ 0,74
SER.CG	MAO-AJD-040	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,08	R\$ 14,76	R\$ 30,70
3.5	DEM-ALV-005	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³			R\$ 31,44
SER.CG	MAO-AJD-040	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,42	R\$ 14,76	R\$ 21,03
SER.CG	MAO-OFC-075	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 20,81	R\$ 10,41
3.6	DEM-CON-005	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³			R\$ 218,93
SER.CG	MAO-AJD-040	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,00	R\$ 14,76	R\$ 191,88
SER.CG	MAO-OFC-075	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,30	R\$ 20,81	R\$ 27,05,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

4 DRENAGEM								
4.1	DRE-TUB-060	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PAI D = 300 MM	M					R\$ 51,06
MAT.	99909.1.13	TUBO DE CONCRETO ARMADO PAI PB D = 300 MM	M	1,02000		28,63		R\$ 29,20
SER.CG	AUX-ARG-010	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3	M³	0,00200		398,29		R\$ 0,80
SER.CG	MAO-AJD-040	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05488		14,76		R\$ 15,57
SER.CG	MAO-OFC-075	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26382		20,81		R\$ 5,49
4.2	DRE-CON-005	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³					R\$ 353,55
SER.CG	AUX-CON-010	CONCRETO MAGRO 1:3:6, PREPARO	M³	1,00000		272,99		R\$ 272,99
SER.CG	AUX-LAN-005	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	1,00000		80,56		R\$ 80,56
4.3	DRE-POÇ-005	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID					R\$ 1.321,89
SER.CG	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	KG	16,39955		8,96		R\$ 146,94
SER.CG	FUN-CON-045	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2	M³	1,57002		439,23		R\$ 689,60
SER.CG	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	M²	11,45000		42,39		R\$ 485,35
4.5	DRE-BOC-010	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID					R\$ 829,20
MAT.	99901.1.51	GRELHA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UNID	1,00000		96,80		R\$ 96,80
MAT.	99904.4.5	CANTONEIRA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UNID	1,00000		52,70		R\$ 52,70
MAT.	99906.1.2	QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 110 X 50 CM	UNID	1,00000		43,52		R\$ 43,52
SER.CG	ALV-TIJ-010	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E = 20 CM, A REVESTIR	M²	3,72000		91,11		R\$ 338,93
SER.CG	AUX-ARG-010	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3	M³	0,06000		398,29		R\$ 23,90
SER.CG	AUX-CON-025	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 13.5 MPA	M³	0,21000		325,27		R\$ 68,31
SER.CG	AUX-LAN-005	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	0,21000		80,56		R\$ 16,92
SER.CG	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	M²	0,22000		42,39		R\$ 9,33
SER.CG	MAO-AJD-040	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000		14,76		R\$ 36,90
SER.CG	MAO-OFC-075	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,49736		20,81		R\$ 51,97



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SER.CG	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M³	1,68000	50,18	R\$ 84,30
SER.CG	TRA-CAM-005	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M³	1,68060	3,35	R\$ 5,63
4.6	RO-40647	SARIETA DE CONCRETO LARGURA = 50CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M			R\$ 32,92
SER.CG	AUX-CON-030	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 15 MPA	M³	0,08	R\$ 288,54	R\$ 21,95
SER.CG	AUX-LAN-005	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	0,03	R\$ 80,56	R\$ 2,02
SER.CG	TER-API-005	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M²	0,50	R\$ 15,40	R\$ 7,70
SER.CG	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M³	0,03	R\$ 50,18	R\$ 1,25
4.7	PIS-CIM-035	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	M²			R\$ 54,27
MAT.	99900.3.140	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO - PERFIL "T" (LARGURA: 3,00 MM / ALTURA: 17,00 MM)	M	2,40000	0,70	R\$ 1,68
SER.CG	AUX-ARG-010	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3	M³	0,06058	398,29	R\$ 24,13
SER.CG	MAO-AJD-040	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	14,76	R\$ 11,81
SER.CG	MAO-OFC-075	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	20,81	R\$ 16,65
5	MURO DE DIVIDA					
5.1	ALV-BLO-025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²			43,08
MAT.	99900.2.34	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM VEDAÇÃO, APARENTE	UN	12,00000	1,61	19,32
MAT.	99999.3.6	MEIO BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 14 X 19 X 19 CM APARENTE (CLASSE D - NBR 6136)	UN	1,00000	1,12	1,12
SER.CG	AUX-ARG-030	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:7	M³	0,01070	276,36	2,96
SER.CG	MAO-AJD-040	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	14,76	7,38
SER.CG	MAO-OFC-075	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59106	20,81	12,30
5.2	SEE-EST-005	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M³			1.972,89
SER.CG	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	KG	80,00000	8,96	716,80
SER.CG	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPa, BRITA 1 E 2	M³	1,00000	400,00	400,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SER.CG	EST-FOR-025	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (5X)	M ²	22,00000	38,91	856,09
5.3	AUX-VIG-005	VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M ³			1.528,93
SER.CG	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	KG	60,00000	8,96	537,60
SER.CG	AUX-CON-035	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 18 MPA	M ³	1,00000	296,70	296,70
SER.CG	AUX-LAN-010	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M ³	1,00000	93,42	93,42
SER.CG	EST-FOR-015	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	M ²	13,16530	45,67	601,21
5.4	ED-9075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS,	M ² /MÊS			3,75
EQ.LOC	01544.7.1.1	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO (COMPRIMENTO: 1,00 M / LARGURA: 1,00 M / ALTURA: 2,00 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2 ")	M ²	1,00	R\$ 3,75	3,75
6	TRANSPORTE					
6.1	TRA-CAM-015	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M ³ x KM			R\$ 3,33
EQ.LOC	55500.1.14	CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (MANUT/OPERACAO)	H	0,02493	133,59	R\$ 3,33
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
7.1	MOB-DES-020	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL	UNID			0,00
VERBA	22222.1.22	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	UN	1,00000	-	0,00

10.707.469/0001-19

CONSTRUTORA SOUZA E CIA LTDA

Construtora Souza & Cia Ltda

Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG



[Handwritten signatures and initials]