



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
ENVELOPE No 2
"PROPOSTAS DE PREÇOS"
TOMADA DE PREÇOS 02/2021
GIDÊ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 24.948.730/0001-87

Compras
04/10/2021
40 horas
Gidê Engenharia
Assinatura

PROPOSTA COMERCIAL

TOAMDA DE PREÇO Nº 02/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ DE TRECHOS DANIFICADOS EM VIAS PÚBLICAS, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, em conformidade com planilha de custos, cronograma, memorial descritivo e projeto anexos deste edital.

Gidê Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 24.948.730/0001-87, sediada á Av. do Contorno, 2905, sala 406, Santa Efigênia – Belo Horizonte/MG, telefone (31) 3370-4000, email licitacao@gideengenharia.com.br, para efeito de julgamento, e de acordo com a cotação de preços unitários, aplicados às quantidades definidas na Planilha de Preços, propomos a execução completa dos serviços licitados pelo valor global de R\$ 1.730.482,35 (Um milhão, setecentos e trinta mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução do serviço: 12 (doze) meses.

Declara que manterá o responsável técnico, a frente dos serviços, durante toda vigência do contrato.

Joao Monlevade, 04 de maio 2021.



Gidê Engenharia Ltda

Felipe Almeida Safar

CREA/MG: 163.907/D

CPF: 108.048.786-76 | RG: MG 14.374.439

CB

Almeida

l



PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA:	OPERAÇÃO TAPA BURACO
END.:	RUAS E AVENIDAS, JOÃO MONLEVADE
REF.:	TABELA SETOP JAN/ 2021 / SINAPI fev/21
OBS.:	Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.
	BDI SERVIÇOS 23,11%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL C/BDI
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 112.713,26
1.1	ACORDÃO 2622/2013 TCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99%	UNID	1,00	R\$ 91.554,92	R\$ 112.713,26	R\$ 112.713,26
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES / MATERIAL DRENANTE					R\$ 181.949,21
2.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3000,00	R\$ 13,07	R\$ 16,09	R\$ 48.270,00
2.2	ED-48490	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	1285,70	R\$ 12,41	R\$ 15,28	R\$ 19.645,50
2.3	05.09.02	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE BRITA	M3	1142,85	R\$ 69,85	R\$ 85,99	R\$ 98.273,67
2.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	571,43	R\$ 22,40	R\$ 27,58	R\$ 15.760,04
		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					R\$ 1.430.982,40
3.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M²	4500,00	R\$ 6,57	R\$ 8,09	R\$ 36.405,00
3.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²	14285,70	R\$ 1,68	R\$ 2,07	R\$ 29.571,40
3.3	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M³	1000,00	R\$ 927,00	R\$ 1.141,23	R\$ 1.141.230,00
3.4	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	100800,00	R\$ 1,80	R\$ 2,22	R\$ 223.776,00
4.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					R\$ 4.837,48
4.1	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS DE 1.000.000 ATÉ 3.000.000 (0,30%)	UNID	1,00	R\$ 3.929,40	R\$ 4.837,48	R\$ 4.837,48
		TOTAL					R\$ 1.730.482,35

Gidê Engenharia Ltda
Felipe Almeida Safar

CREA MG 168.907/D | RG MG-14.374.439 | CPF 108.048.786-76

Handwritten notes and signatures:
f
OK
Hime



PLANILHA DE ORÇAMENTO


OBRA:	OPERAÇÃO TAPA BURACO
END.:	RUAS E AVENIDAS, JOÃO MONLEVADE
REF.:	TABELA SETOP JAN/ 2021 /SINAPI fev/21
OBS.:	Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.1	ACORDÃO 2622/2013 TCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99%	%	1,00		6,99%
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU	%	1,00	6,99%	6,99%
2.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00		R\$ 13,07
	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0326000	136,88	4,46
	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0896000	56,12	5,02
	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1360000	18,77	2,55
	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0524000	18,71	0,98
	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0836000	0,77	0,06
2.2	ED-48490	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	1,00		R\$ 12,41
	ED- 5038	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,07	21,86	R\$ 1,53
	ED- 50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	15,55	R\$ 10,88
2.3	05.09.02	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE BRITA	M3	1,00		R\$ 69,85
	55.10.88	SERVENTE	H	2,00	13,96	R\$ 27,92
	63.01.03	BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA 0,1,2,3	M3	1,00	40,85	R\$ 40,85
2.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,00		R\$ 22,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	13,96	9,07
	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2740000	25,6	7,01
	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2540000	19,55	4,96
	95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	M3	1,0000000	1,36	1,36
3.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1,00		R\$ 6,57
	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0020000	6,01	0,01
	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0040000	2,86	0,01
	41901	ASFALTO DILUÍDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	1,2000000	4,82	5,78
	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0010000	190,31	0,19
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058000	13,96	0,08
	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017000	118,44	0,2

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0041000	29,57	0,12
	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0049000	36,88	0,18
3.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	1,00		R\$ 1,68
	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0020000	6,01	0,01
	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0040000	2,86	0,01
	41903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	0,4500000	2,31	1,03
	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0004000	190,31	0,07
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055000	13,96	0,07
	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017000	118,44	0,2
	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0038000	29,57	0,11
	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0051000	36,88	0,18
3.3	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	1,00		R\$ 927,00
	MATED- 7631	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA (MASSA COMERCIAL)	TON	2,40	371,25	R\$ 891,00
	ED- 7601	APLICAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - CAP E POLÍMERO	TON	2,40	15	R\$ 36,00
3.4	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1,00		R\$ 1,80
	92242	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0069000	248,93	R\$ 1,71
	92243	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,0017250	53,46	R\$ 0,09
4.1	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS DE 1.000.000 ATÉ 3.000.000 (0,30%)	%	1,00		0,30%
	MATED- 13102	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS DE 1.000.000 ATÉ 3.000.000 (0,30%)	%	1,00	0,30%	0,30%



Handwritten initials and signatures: "OB", "f", "Alma".

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	INCID.	CUSTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU -	6,52%	R\$ 112.713,26	10,12%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	4,99%	5,12%	100%
2	DEMOIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA.	2,89%	R\$ 48.270,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100%
3	DEMOIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA	1,13%	R\$ 19.645,50	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100%
4	POLÍEDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	5,61%	R\$ 98.273,67	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100%
5	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE BRITA	1,00%	R\$ 15.760,04	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100%
6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	2,10%	R\$ 36.405,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100%
7	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF. 11/2019	1,79%	R\$ 29.571,40	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100%
8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	65,85%	R\$ 1.141.230,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100%
9	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ).	12,90%	R\$ 223.776,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100%
10	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS DE 1.000.000,00 ATÉ 3.000.000,00	2,80%	R\$ 4.837,48	10,12%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	4,99%	5,13%	100,00%
	TOTAL	100,00%	R\$ 1.730.482,35	10,12%	175.124,81	172.529,09	172.529,09	172.529,09	172.529,09	172.529,09	172.529,09	172.529,09	172.529,09	86.351,07	88.773,74	1.730.482,35
	% MENSAL			10,12%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	4,99%	5,13%	100,00%
	% ACUMULADO			10,12%	20,09%	30,06%	40,03%	50,00%	59,97%	69,94%	79,91%	84,90%	89,88%	94,87%	100,00%	100,00%

[Assinatura]
 Gidê Engenharia Ltda
 Felipe Almeida Safar

CREA MG 163.507/D | RG MG-14.374-439 | CPF 108.048.786-76

382
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]