


COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE TELA						
REF.:	TABELA SETOP - OUTUBRO 2021, SINAP - NOVEMBRO DE 2021 E SUDECAP - OUTUBRO 2021, SEM DESONERAÇÃO					
Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.						
RETIRADA DE TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M						
ITEM	REF	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	BDI %	CUSTO UNITÁRIO FINAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS</b>				
1.1	SETOP	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-50380	HORA	23,66	R\$ 26,53
1.2	SETOP	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-50367	HORA	23,66	R\$ 22,37
		<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>				<b>R\$ 48,90</b>



COMPOSIÇÃO PISO EM CONCRETO						
REF.:	TABELA SETOP - OUTUBRO 2021, SINAP - JANEIRO DE 2022 E SUDECAP - OUTUBRO 2021, SEM DESONERAÇÃO					
Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.						
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 20MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO						
2		MATERIAIS				
2.1	SETOP	TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-138 ( DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM /DIMENSÕES DA TRAMA: 100X100MM/TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR/ PESO: 2,20KG/M2)	ED-9320	KG	23,66	R\$ 12,26
2.2	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA	94964	M <sup>3</sup>	23,66	R\$ 31,11
<b>2.3</b>	<b>SETOP</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>ED-9322</b>			
2.4	SETOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-9323	HORA	23,66	R\$ 12,61



  
 Semirane V. M. Maroun  
 Engenheira Civil  
 CREA 59.999/D  
 Município de João Monlevade

2.5	SETOP	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER ( NÍVEL ZERO)	ED-9324	M <sup>2</sup>	23,66	R\$	15,15
2.6	SETOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-9325	HORA	23,66	R\$	18,09
2.7	SETOP	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO /RADIER	ED-9326	M <sup>3</sup>	23,66	R\$	9,89
		<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>					
						<b>R\$</b>	<b>99,11</b>

  
 Semirane V. M. Maroun  
 Engenheira Civil  
 CREA 59.999/D  
 Município de João Monlevade